GMINA STARY DZIKÓW
ul. Kościuszki 79
37-632 STARY DZIKÓW
NIP 793-15-03-540
REGON: 650900594

ZP.271.7.2019

Stary Dzików 22.11.2019

Odpowiedzi na zapytania do przetargu

Pytanie 1 : czy wszystkie zweryfikowane kotłownie przez Zamawiającego pomieszczą zasobniki pelletu o tak zwiększonej pojemności ponad 400 dm^3

Odpowiedź - Według przeprowadzonych weryfikacji wszystkie kotłownie biorące udział w projekcie pomieszczą zasobniki o pojemności 400 dm3 i większe.

Projekt ***9. Wymagany osprzęt zabezpieczający kotłów*** –(projekt jest opracowany dla układu otwartego – łącznie z załączonym schematem technologicznym) czytamy:
- armaturę zabezpieczającą w wersji do montażu w układzie zamkniętym – składającą się z zaworu bezpieczeństwa, manometru i odpowietrznika,

Pytanie 2 – w czyjej gestii jest zakup i montaż w/w armatury – klienta czy wykonawcy

Odpowiedź - Zakup i montaż armatury, składającego się z zaworu bezpieczeństwa, manometru i odpowietrznika stoi po stronie wykonawcy

Pytanie 2.1 -jeżeli - zakup naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa, manometru i odpowietrznika jest w gestii Wykonawcy – oraz mając na względzie przeprowadzoną przez Zamawiającego weryfikację kotłowni klientów na podstawie której ustalono montowane moce kotłów - proszę o podanie u ilu klientów będzie montowany układ zamknięty

Ponadto dalej czytamy: wężownicę schładzającą z zaworem termostatycznym bezpośredniego działania w wersji do montażu w układzie zamkniętym

Odpowiedź - Układ zamknięty będzie montowany u 2 klientów, którzy obecnie posiadają właśnie ten typ instalacji CO.

Pytanie 3 czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworu schładzającego DBV

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworu schładzającego DBV.

Pytanie 3.1 w czyjej gestii jest zakup i montaż zaworu schładzającego klienta czy wykonawcy

Jeżeli u klienta instalacja c.o jest w układzie otwartym i nie spełnia wymagań normy PN-EN 12828 –

Odpowiedź - Zakup i montaż zaworu schładzającego leży po stronie wykonawcy.

Pytanie 4 czy ***klient modernizuje na własny koszt układ otwarty lub wykonuje zamknięcie Układu c.o.***

W projekcie pkt **22. Zestawienie materiałów i urządzeń**

Odpowiedź - Tak, jeśli instalacja nie spełnia wymgań normy PN-EN 12828 to klient na własny koszt modernizuje lub wykonuje zamknięcie instalacji co.

Pytanie 5 czy w ofercie należy uwzględnić ujęta tu wyposażenie kotłowni – łącznie z rurami Montażem i wpięciem się do istniejącej instalacji klienta

Odpowiedź - Tak, w ofercie należy uwzględnić wyposażenie kotłowni, łącznie z rurami, montażem i wpięciem się do istniejącej instalacji klienta.

Pytanie 5. 1 jaki ma być termostat pokojowy – bezprzewodowy czy przewodowy

Odpowiedź - Termostat powinien być bezprzewodowy.

Pytanie 6 niekiedy zachodzi konieczność przeróbki instalacji u klienta celem umożliwienia się z wpięciem nowej instalacji kotła – kto ponosi w tym przypadku koszty wykonania nowej instalacji – klient czy wykonawca

Odpowiedź - Koszt tego rodzaju przeróbki instalacji będzie stał po stronie klienta.

Proszę o potwierdzenie, iż wymienione poniżej zadania są w gestii Właściciela budynku i tak:

1 wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m
2 zapewnionej poprawnej wentylacji:
- nawiewna otwór nawiewny o powierzchni co najmniej 200 cm3.
- wywiewnej kratka o wym. 14x 14 cm

Obowiązkiem klienta jest wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej przed montażem kotła

3 Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinna być wykonana z materiałów niepalnych

4 Kanał dymowy należy wyposażyć we wkład kominowy zakup i montaż wkładki kominowej jest dobrowolną decyzją klienta nie wpływającą na gwarancję

5 doprowadzenie gniazda 230V w miejscu montażu kotła

6 Posiadanie aktualnej opinii kominiarskiej - okazania aktualnej opinii kominiarskiej przed montażem kotła

7 Jeżeli klient zdecyduje się na zamontowanie wyposażenie kotłowni poza istniejącą kotłownią – to klient na własny koszt doprowadza media do pomieszczenia, w którym będzie montowany nowy kocioł

Potwierdzam, że podane niżej zadania są w gestii właściciela budynku:

- wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m
- zapewnionej poprawnej wentylacji:
- nawiewna otwór nawiewny o powierzchni co najmniej 200 cm3.
- wywiewnej kratka o wym. 14x 14 cm

Obowiązkiem klienta jest wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej przed montażem kotła.

- Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinna być wykonana z materiałów niepalnych.

- Kanał dymowy należy wyposażyć we wkład kominowy zakup i montaż wkładki kominowej jest dobrowolną decyzją klienta nie wpływającą na gwarancję.

- Doprowadzenie gniazda 230V w miejscu montażu kotła.

- Posiadanie aktualnej opinii kominiarskiej - okazania aktualnej opinii kominiarskiej przed montażem kotła.

- Jeżeli klient zdecyduje się na zamontowanie wyposażenie kotłowni poza istniejącą kotłownią – to klient na własny koszt doprowadza media do pomieszczenia, w którym będzie montowany nowy kocioł.

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Jabłoński