GMINA STARY DZIKÓW
ul. Kościuszki 79
37-632 STARY DZIKÓW
NIP 793-15-03-540
REGON 650900594

Ogłoszenie nr 559008-N-2020 z dnia 2020-07-07 r.

Gmina Stary Dzików: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH

cz. I – Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 6033, 6031, 5749 wygon koło Granisza w miejsc. Cewków km 0 + 435 – km 1 + 150

cz. II – Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 555 wygon koło Kality w miejsc. Ułazów km 0 + 320 – km 0 + 840

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ; Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający : Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stary Dzików, krajowy numer identyfikacyjny 65090059400000, ul. ul. T. Kościuszki 79 , 37-632 Stary Dzików, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-16 631 80 50, e-mail urzad@starydzikow.pl, faks 0-16 631 80 50.

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.starydzikow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.starydzikow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Wymagane jest doreczenie lub przesyłanie ofert w wersji pisemnej papierowej Adres: Urząd Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79; 37-632 Stary Dzików

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH cz. I – Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 6033, 6031, 5749 wygon koło Granisza w miejsc. Cewków km 0 + 435 – km 1 + 150 cz. II – Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 555 wygon koło Kality w miejsc. Ułazów km 0 + 320 – km 0 + 840 Numer referencyjny: ZP.271.3.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: cz. I – Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 6033, 6031, 5749 wygon koło Granisza w miejsc. Cewków km 0 + 435 – km 1 + 150 Przewidziana do przebudowy nawierzchnia drogi dojazdowej do gruntów rolnych, drogi wewnętrznej działka nr ewidencyjny 6033, 6031, 5749 wygon koło GRANISZA znajduje się w miejsc. Cewków obręb geodezyjny Cewków na terenie Gminy Stary Dzików, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, droga stanowi dojazd do pól mieszkańców miejsc. Cewków. Administratorem drogi jest Gmina Stary Dzików cz. II – Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 555 wygon koło Kality w miejsc. Ułazów km 0 + 320 – km 0 + 840 Przewidziana do przebudowy nawierzchnia drogi dojazdowej do gruntów rolnych, drogi wewnętrznej działki nr ewidencyjny 555 wygon koło KALITY znajduje się w miejsc. Ułazów obręb geodezyjny Ułazów na terenie Gminy Stary Dzików, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, droga stanowi dojazd do pól mieszkańców miejsc. Ułazów. Administratorem drogi jest Gmina Stary Dzików

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym

realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-20
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną (1) robotą budowlana w zakresie budowy dróg na wartość 50 000 zł. UWAGA: Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: - zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie, - zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie, - zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej. dla części II Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną (1) robotą budowlana w zakresie budowy dróg na wartość 50 000 zł. UWAGA: Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: - zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie, - zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie, - zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną (1) robotą budowlaną w zakresie budowy dróg na wartość 50 000 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do siwz. zamawiający wymaga aby ww. zakres wykonany był w ramach jednego zadania/zlecenia/inwestycji

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Kodeks pracy", zgodnie ze wskazanymi poniżej wymaganiami: 2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: a) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny Wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, który stanowił będzie załącznik do umowy o roboty budowlane na wykonanie zadania inwestycyjnego, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, b) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy, wskazani w Wykazie pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, c) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. Dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być kopie umów o pracę, d) w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w lit. c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, e) nieprzedłożenie przez Wykonawcę do wglądu Zamawiającemu kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi roboty budowlane zgodnie z postanowieniem określonym w lit. c), będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących roboty na podstawie umowy o pracę. 3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 4. W celu kontroli przestrzegania przez Wykonawcę postanowień umowy o roboty budowlane na wykonanie zadania inwestycyjnego, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, 5.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca wykonywał będzie roboty objęte przedmiotem umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac, 6. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty objęte przedmiotem umowy o roboty budowlane, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy) obliczane jako iloczyn liczby miesięcy w okresie

realizacji umowy o roboty budowlane, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu i ilości osób poniżej liczby wymaganych pracowników wykonujących roboty objęte przedmiotem umowy na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w pkt 1, 7. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy o roboty budowlane jest wykonywany przez osoby będące pracownikami; 8. Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - roboty budowlane związane z budową nawierzchni utwardzonych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: Część I – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 0/100) Część II – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelew); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku bankowego 53 9094 0006 2001 0000 0039 0007 – z adnotacją wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – stosownie do części, której dotyczy wadium: cz. I – Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 6033, 6031, 5749 wygon koło Granisza w miejsc. Cewków km 0 + 435 – km 1 + 150 cz. II – Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 555 wygon koło Kality w miejsc. Ułazów km 0 + 320 – km 0 + 840 4. .Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 5. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2)-5), powyżej, jest oryginalny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, bank, poręczyciela – dokument powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu. I.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie ukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

| Kryteria | Znaczenie |
|---|---|
| Cena | 60,00 |
| Gwarancja | 40,00 |

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-24, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 6033, 6031, 5749 wygon koło Granisza w miejsc. Cewków km 0 + 435 – km 1 + 150

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przewidziana do przebudowy nawierzchnia drogi dojazdowej do gruntów rolnych, drogi wewnętrznej działka nr ewidencyjny 6033, 6031, 5749 wygon koło GRANISZA znajduje się w miejsc. Cewków obręb geodezyjny Cewków na terenie Gminy Stary Dzików, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, droga stanowi dojazd do pól mieszkańców miejsc. Cewków. Administratorem drogi jest Gmina Stary Dzików. Lokalizację projektowanego odcinka przyjęto zgodnie z zakresem robót do wykonania i zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą Stary Dzików a autorem opracowania. Zakres przebudowy przyjęto do opracowania wg poniższej lokalizacji: - PPO km 0 + 435 koniec istniejącej nawierzchni z kruszywa - KPO km 1 + 150 początek istniejącej nawierzchni z kruszywa Parametry techniczne stanu istniejącego - droga

charakterze gospodarczym dojazdowa do gruntów rolnych - szerokość jezdni 3.00m - szerokość pobocza str. L i P 1.00m – 1.50m - nawierzchnia drogi gruntowa odwodnienie drogi istniejące spadki poprzeczne i podłużne, rowy - teren przebiegu trasy płaski - przebieg drogi teren niezabudowany - stan techniczny nawierzchnia zły Trasa Objęta opracowaniem droga dojazdowa do gruntów rolnych droga wewnętrzna wygon koło GRANISZA w miejsc. Cewków położona jest w terenie płaskim. Droga przebiega przez tereny niezabudowane, stanowi dojazd okolicznych mieszkańców do swoich pól uprawnych i łąk. Nawierzchnia Istniejąca droga wewnętrzna wygon koło GRANISZA działka nr ewidencyjny 6033, 6031, 5749 km 0 + 435 – km 1 + 150 posiada nawierzchnię gruntową, nawierzchnia na całym odcinku posiada liczne ubytki, wyboje i koleiny. Istniejące droga posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych i łukach. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna w okresie letnim i suchym w okresie jesień – wiosna występują trudności z dojazdem do pól. Pobocza Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości 1.00m – 1.50m. Pobocza są nieregularne i zawyżone i porośnięte roślinnością. Stan poboczy ogólnie zły może stanowić zagrożenie dla poruszających się pojazdów. Odwodnienie Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów a następnie do istniejących cieków wodnych. Na omawianym odcinku występują elementy odwodnienia. - przepust km 0 + 438 fi 60 dł. 8mb bez murków czołowych do remontu wymiana części przelotowej - przepust km 0 + 986 fi 60 dł. 8mb bez murków czołowych do remontu wymiana części przelotowej Skrzyżowania Na omawianym odcinku nie występują skrzyżowania. Zjazdy Na omawianym odcinku nie występują zjazdy do pól, łąk i lasów. Oznakowanie pionowe Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego. Urządzenia obce W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia. - sieć wodociągowa, kanalizacyjna - linia energetyczna podziemna i naziemna - lina teletechniczna podziemna i naziemna - linia gazowa OPIS PRAC PROJEKTOWYCH Charakterystyka techniczna - kategoria ruchu droga o charakterze gospodarczym dojazdowa do gruntów rolnych - teren płaski - przekrój poprzeczny szlakowy km 0 + 435 – km 1 + 150 - szerokość jezdni km 0 + 435 – km 1 + 150: 3.00m - szerokość pobocza ziemnego km 0 + 435 – km 1 + 150: str. L i P 1.00m – 1.50m - projektowana nawierzchnia drogi kamienna - odwodnienie drogi system spadków podłużnych i poprzecznych - przebieg drogi km 0 + 435 – km 1 + 150 teren niezabudowany - uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny 6033, 6031, 5749 obręb geodezyjny Cewków Trasa Zakres modernizacji nawierzchni przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji: - PPO km 0 + 435 koniec istniejącej nawierzchni z kruszywa - KPO km 1 + 150 początek istniejącej nawierzchni z kruszywa Przekrój podłużny Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącego terenu uwzględniając spadki podłużne i poprzeczne, oraz odprowadzenie wód z nawierzchni. Spadki podłużne niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi. W związku z tym, że istniejąca nawierzchnia posiada wyboje i koleiny przed wykonaniem zasadniczej warstwy nawierzchni należy wykonać koryto, profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do zadanych spadków. Następnie warstwę odsączającą z piasku gr. 15cm i zasadnicza warstwę nawierzchni z kruszywa sortowanego gr. 15cm. Uwaga! niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego teren śr. 10cm - 15cm powyżej istniejącej niwelety nawierzchni gruntowej. Przekrój normalny Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu, spadek jezdni jednostronny na odcinku prostym 3% w kierunku rowu. Projektowana nawierzchnia km 0 + 435 – km 1 + 150 - 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego sortowanego gr. 15cm (0/63 - gr. 10cm, 0/32 - gr. 5cm) z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem, zamiałowaniem na mokro i zagęszczeniem walcem - 15cm warstwa odsączająca z pisaku - profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką do zadanych spadków Projektowana nawierzchnia zjazdów - 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego sortowanego gr. 15cm (0/63 - gr. 10cm, 0/32 - gr. 5cm) z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem, zamiałowaniem na mokro i zagęszczeniem walcem - profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej ręcznie do zadanych spadków Odwodnienie W celu poprawy spływu wód opadowych z przyległego terenu projektuje się następujące roboty: wykonanie odbudowy rowu mechanicznie z odwiezieniem urobku na odległość do 3km warstwa gr. 30cm – 50cm z wyprofilowaniem dna i skarp (ilość 1.60m2/mb), przed wykonaniem odbudowy rowu należy mechanicznie skosić trawy i porosty na skarpach i dnie rowu: - km 0 + 435 – km 1 + 000 str. P: odmulenie rowu Wykonując odmulenie istniejącego rowu należy zachować istniejące spadki podłużne. Przed wykonaniem robót należy zniwelować istniejący rów a następnie należy prowadzić roboty w taki sposób aby umożliwić spływ wody do istniejących cieków wodnych. Parametry rowu: rowy trapezowe, szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5. W celu poprawy spływu wód opadowych z przyległego terenu projektuje się następujące roboty: - km 0 + 435 – km 1 + 150 str. L: konserwację

poboczy i terenu poprzez mechanicznie koszenia poboczy z trawy i krzaków (pobocze) odwiezieniem trawy i utylizacją - km 0 + 435 – km 1 + 150 str. P: konserwację rowu poprzez mechanicznie koszenia rowu z trawy i krzaków (skarpa wewnętrzna, zewnętrzna, dno rowu, pobocze i przyległy teren) odwiezieniem trawy i utylizacją Wykonanie remontu istniejących przepustów: - przepust km 0 + 438 fi 60 dł. 8mb projektuje się remont części przelotowej i murki czołowe - przepust km 0 + 986 fi 60 dł. 8mb projektuje się remont części przelotowej i murki czołowe Projektuje się ułożenie części przelotowej z rur PECOR OPTIMA SN8 dwuściennych karbowanych o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważnych. Przy przebudowie przepustów należy zachować istniejące rzędne posadowienia wlotu i wylotu przepustu oraz spadki części przelotowej. Murki czołowe należy wykonać poprzez umocnienie wylotów przepustu z kamienia o grubości 12cm – 16cm, ułożonego na podsypce cementowo – pisakowej 1: 4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ilość kamienia na 1 szt. umocnienia 3m2. Skrzyżowania Na omawianym odcinku nie występują skrzyżowania. Zjazdy Na omawianym odcinku nie występują zjazdy do pól, łąk i lasów. Oznakowanie pionowe Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego. Kolizje W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia. - sieć wodociągowa - linia energetyczna podziemna i naziemna - lina teletechniczna podziemna i naziemna - linia gazowa Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb. Zieleń Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem Wpływ inwestycji a środowisko oraz gospodarka odpadami Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów, można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami). Uwagi końcowe - roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych służb eksploatacyjnych - projektowane obiekty nie stwarzają zagrożenia p - poż - roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie - nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń - materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty. - na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan oznakowania robót i ich zabezpieczenia - uwaga! w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny 6033, 6031, 5749 obręb geodezyjny Cewków 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-10-20

4) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
|---|---|
| Cena | 60,00 |
| Gwarancja | 40,00 |

5) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: cz. II – Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 555 wygon koło Kality w miejsc. Ułazów km 0 + 320 – km 0 + 840
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Lokalizacja Przewidziana do przebudowy nawierzchnia drogi dojazdowej do gruntów rolnych, drogi wewnętrznej działki nr ewidencyjny 555 wygon koło KALITY znajduje się w miejsc. Ułazów obręb geodezyjny Ułazów na terenie Gminy Stary Dzików, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, droga stanowi dojazd do pól mieszkańców miejsc. Ułazów. Administratorem drogi jest Gmina Stary Dzików. Lokalizację projektowanego odcinka przyjęto zgodnie z zakresem robót do wykonania i zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą Stary Dzików a autorem opracowania. Zakres przebudowy przyjęto do opracowania wg poniższej lokalizacji: - PPO km 0 + 320 koniec istniejącej nawierzchni z kruszywa - KPO km 0 + 840 przed istniejącym przepustem OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Parametry techniczne stanu istniejącego - droga charakterze gospodarczym dojazdowa do gruntów rolnych - szerokość jezdni 3.00m - szerokość pobocza str. L i P 1.00m – 1.50m - nawierzchnia drogi gruntowa odwodnienie drogi istniejące spadki poprzeczne i podłużne, rowy - teren przebiegu trasy płaski - przebieg drogi teren niezabudowany - stan techniczny nawierzchnia zły Trasa Objęta opracowaniem droga dojazdowa do gruntów rolnych droga wewnętrzna wygon koło KALITY w miejsc. Ułazów położona jest w terenie płaskim. Droga przebiega przez tereny niezabudowane, stanowi dojazd okolicznych mieszkańców do swoich pól uprawnych i łąk. Nawierzchnia Istniejąca droga wewnętrzna wygon koło KALITY działka nr ewidencyjny 555 km 0 + 320 – km 0 + 840 posiada nawierzchnię gruntową, nawierzchnia na całym odcinku posiada liczne ubytki, wyboje i koleiny. Istniejące droga posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych i łukach. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna w okresie letnim i suchym w okresie jesień – wiosna występują trudności z dojazdem do pól. Pobocza Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości 1.00m str. L – 1.50m str. P. Pobocza są nieregularne i zawyżone i porośnięte roślinnością. Stan poboczy ogólnie zły może stanowić zagrożenie dla poruszających się pojazdów. Odwodnienie Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów a następnie do istniejących cieków wodnych. Na omawianym odcinku nie występują elementy odwodnienia. - km 0 + 320 – km 0 + 840 str. P istniejący rów stan dobry zakrzaczony - km 0 + 320 – km 0 + 840 str. L istniejący rów do odmulenia Skrzyżowania Na omawianym odcinku nie występują skrzyżowania. Zjazdy Na omawianym odcinku występują zjazdy do pól, łąk. Oznakowanie pionowe Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego. Urządzenia obce W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia. - sieć wodociągowa, kanalizacyjna - linia energetyczna podziemna i naziemna - lina teletechniczna podziemna i naziemna - linia gazowa OPIS PRAC PROJEKTOWYCH Charakterystyka techniczna - kategoria ruchu droga o charakterze gospodarczym dojazdowa do gruntów rolnych - teren płaski - przekrój poprzeczny szlakowy km 0 + 320 – km 0 + 840 - szerokość jezdni km 0 + 320 – km 0 + 840: 3.00m - szerokość pobocza ziemnego km 0 + 320 – km 0 + 840: str. L 1.00m, str. P 1.50m - projektowana nawierzchnia drogi kamienna - odwodnienie drogi system spadków podłużnych i poprzecznych - przebieg drogi km 0 + 320 – km 0 + 840 teren niezabudowany - uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny 555 obręb geodezyjny Ułazów Trasa Zakres modernizacji nawierzchni przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji: - PPO km 0 + 320 koniec istniejącej nawierzchni z kruszywa - KPO km 0 + 840 przed istniejącym przepustem Przekrój podłużny Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącego terenu uwzględniając spadki podłużne i poprzeczne, oraz odprowadzenie wód z nawierzchni. Spadki podłużne niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi. W związku z tym, że istniejąca nawierzchnia posiada wyboje i koleiny przed wykonaniem zasadniczej warstwy nawierzchni należy wykonać koryto, profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do zadanych spadków. Następnie warstwa zasadnicza nawierzchni z kruszywa sortowanego gr. 15cm. Uwaga! niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego teren śr. 10cm - 15cm powyżej istniejącej niwelety nawierzchni gruntowej. Przekrój normalny Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu, spadek jezdni jednostronny na odcinku prostym 3% w kierunku rowu. Projektowana nawierzchnia km 0 + 320 – km 0 + 840 - 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego sortowanego gr. 15cm (0/63 - gr. 10cm, 0/32 - gr. 5cm) z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem, zamiałowaniem na mokro i zagęszczeniem walcem - profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką do zadanych spadków Projektowana nawierzchnia zjazdów - 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego sortowanego gr. 15cm (0/63 - gr. 10cm, 0/32 - gr. 5cm) z

rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem, zamiałowaniem na mokro i zagęszczeniem walcem - profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej ręcznie do zadanych spadków Odwodnienie Wody powierzchniowe odprowadzane będą z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przydrożnych następnie w teren i do istniejących cieków wodnych. W celu poprawy spływu wód opadowych z przyległego terenu projektuje się następujące roboty: - km 0 + 320 – km 0 + 840 str. P: konserwację rowu poprzez mechanicznie koszenia rowu z trawy i krzaków (skarpa wewnętrzna, zewnętrzna, dno rowu, pobocze i przyległy teren) odwiezieniem trawy i utylizacją - km 0 + 320 – km 0 + 840 str. L: wykonanie odbudowy rowu mechanicznie z odwiezieniem urobku na odległość do 3km warstwa gr. 30cm – 50cm z wyprofilowaniem dna i skarp (ilość 1.60m2/mb), przed wykonaniem odbudowy rowu należy mechanicznie skosić trawy i porosty na skarpach i dnie rowu Wykonując odbudowę istniejącego rowu należy zachować istniejące spadki podłużne. Przed wykonaniem robót należy zniwelować istniejący rów a następnie należy prowadzić roboty w taki sposób aby umożliwić spływ wody do istniejących cieków wodnych. rowy trapezowe. Parametry rowu: szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5. Grunt z odmulenia rowów należy wykorzystać przy formowaniu nasypów i poboczy ziemnych str. L i P. Skrzyżowania Na omawianym odcinku nie występują skrzyżowania. Zjazdy Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do pól i łąk. Lokalizacja i szczegółowe zakresy robót przedstawiono w „Tabeli zjazdów". W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie części przelotowych i nawierzchni zjazdów. Projektuje się ułożenie części przelotowej zjazdu z rur fi 50 PECOR OPTIMA SN6 dwuściennych karbowanych o sztywności obwodowej 6kPa z PEHD lub równoważnych. Oznakowanie pionowe Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego. Kolizje W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia. - sieć wodociągowa - linia energetyczna podziemna i naziemna - lina teletechniczna podziemna i naziemna - linia gazowa Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb. Zieleń Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wpływ inwestycji a środowisko oraz gospodarka odpadami Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów, można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami). Uwagi końcowe - roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych służb eksploatacyjnych - projektowane obiekty nie stwarzają zagrożenia p - poż - roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie - nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń - materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty. - na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan oznakowania robót i ich zabezpieczenia - uwaga!
w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu - uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny 555 obręb geodezyjny Ułazów 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-10-20 5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
|---|---|
| Cena | 60,00 |
| Gwarancja | 40,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wójt Gminy

*mgr inż. Tomasz Jabłoński*